

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót

Dach budynku Powiatowego Urzędu Pracy – Opole ul. Mjr Hubala 21

1. Rozebrać istniejące pokrycie z papy do podłoża
2. Podłoże przygotować do położenia papy termozgrzewalnej.
3. Rozebrać obróbki blacharskie z blachy nie nadającej się do użytku .
4. Zamontować nowe obróbki blacharskie.
5. Pokryć dach papą termozgrzewalną dwoma warstwami , zamontować kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej.
6. Pokryć powierzchnię tarasów wysokoplastyczną izolacją asfaltową, następnie tak wykonaną izolację pomalować lakierem asfaltowym w kolorze aluminium.
7. Elementy metalowe pomalować farbą do konstrukcji stalowych .
8. Uzupelnąć brakujące tynki na kominach oraz czapki kominowe . Tak odnowione kominy pomalować farbą emulsyjną .
9. Zdemontować instalację odgromową i zamontować nową instalację odgromową. Wykonać pomiary instalacji uziemiającej. Protokół pomiaru przekazać zamawiającemu.
10. Gruz pozostały po robotach demontażowych wywieźć na wysypisko.

Po zakończeniu robót przekazać zamawiającemu niżej wymienione dokumenty:

1. dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu zastosowanych materiałów,
2. atesty i aprobaty techniczne na papę termozgrzewalną,
3. protokół pomiaru instalacji uziemiającej.